

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 37/2021

Εργασία με τίτλο :«Σκίαση οδού Απλωταριάς και
κάθετων οδών για τη θερινή περίοδο»,
Προϋπολογισμού: 7.000,00€

Τεχνική περιγραφή

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται, εν όψει της θερινής περιόδου του έτους 2021, να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση σκιαδίων για την προσωρινή σκίαση επί της οδού Απλωταριάς και των παραδρόμων της κατά την θερινή περίοδο. Ακόμα προβλέπεται και η προμήθεια 15 τεντών για να αντικαταστήσουν, μέρος φθαρμένων σκιαδίων των οποίων η προμήθεια είχε πραγματοποιηθεί τα περασμένα έτη.

Συγκεκριμένα θα γίνει τοποθέτηση σκιαδίων της προσωρινής σκίασης στις οδούς, Απλωταριάς, Αγελάστου, Παχνού, Βλαστού, Δρομοκαϊτή, Σκαναβή, Δαμαλά, Δημογεροντίας, Μαγαζιώτισσης και στο 11^ο Δημοτικό. Η τοποθέτηση θα γίνει με ανοξειδωτους μεταλλικούς κρίκους αγκυρωμένους στις όψεις των κτιρίων ή όπου αυτό είναι δυνατό σε ήδη υφιστάμενα σημεία κατάλληλα για ανάρτηση. Τα σκιάδια βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου, από όπου θα τα πάρει ο ανάδοχος, ο οποίος θα προβεί στον έλεγχο τους.

Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου όπου θα είναι αναρτημένα τα σκιάδια, σε περίπτωση που υποστούν οποιοδήποτε ζημιά ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να προβεί άμεσα και εντός της ημέρας που θα λάβει γνώση, στην επισκευή του και την επανατοποθέτηση του.

Στο τέλος της θερινής περιόδου και εν όψει της χειμερινής, θα γίνει συλλογή, έλεγχος, καθαρισμός πλύσιμο, συσκευασία, μεταφορά και τοποθέτηση τους στην αποθήκη του Δήμου Χίου.

Τα παραπάνω σκιάδια είναι τριγωνικές εφελκόμενες τέντες 2 διαφορετικών τύπων, ένα ισόπλευρο και ένα ισοσκελές τρίγωνο. Οι τέντες είναι σε χρώμα λευκό, ώχρα και γκρι. Η κάθε τέντα είναι περιμετρικά στριφωμένη με εσωτερικές ενισχύσεις από ύφασμα pvc και σχοινί πάχους 6 χιλ ώστε να προσφέρει επιπλέον ενίσχυση σε κάθε γωνία και ανοξειδωτα μπουντούζια. Η τέντα είναι βιομηχανικής διαλογής. Θα γίνει και προμήθεια 15 τεμαχίων για αντικατάσταση των φθαρμένων τεντών.

Η καθαίρεση τους θα γίνει με προσοχή και οι ανοξειδωτοι μεταλλικοί κρίκοι που είναι αγκυρωμένοι στις όψεις των κτιρίων, θα παραμείνουν. Η συλλογή και αποθήκευση θα γίνει με κατάλληλο τρόπο (αρίθμηση, τοποθέτησης ανά ομάδες κλπ) ώστε να είναι δυνατή η σωστή επανατοποθέτηση τους.

Η τοποθέτηση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η καθαίρεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τα μέσα Οκτωβρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στις δυο περιπτώσεις.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των **7.000,00€ συμπ. ΦΠΑ** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2020** από τον **ΚΑ 30-6262.015** με τίτλο «**Σκίαση οδού Απλωταριάς και κάθετων οδών για τη θερινή περίοδο 2021**». Θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **N4412/2016**.

Η συντάξασα

Καλλιτση Γεωργία

Θεωρήθηκε 29-4-2021
Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'-Βαθμό