

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</p>	<p><b>ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:</b> «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»</p> <p>Προϋπολογισμός : 5.700,00 € (Συμπεριλ. ΦΠΑ) Τακτικός Προϋπολογισμός : Ειδ.Φορέας &amp; ΚΑΕ, 2072.5152.0001</p>
--	--

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά παροχή υπηρεσιών για εργασίες καθαρισμού από παρόδια βλάστηση, κλάδευσης δέντρων, αποκομιδή σκουπιδιών καθώς και την μεταφορά των υπολειμμάτων, από τους περιβάλλοντα χώρους των εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπου μετά από οχλήσεις - καταγγελίες πολιτών και στα πλαίσια της αντιτυρικής περιόδου αλλά και την αποφυγή – αποτροπή τρωκτικών και ερπετών στους γειτονικούς χώρους, όπως παρακάτω :

1. Στην οδό Αλατιού εκεί που βρίσκονται οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώην Γαλλικού Κολλεγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και βρίσκεται και ο χώρος στάθμευσης οχημάτων με την ονομασία ΕΥΟΔΟΣ 1.
2. Στην οδό Καλουτά ο χώρος στάθμευσης οχημάτων με την ονομασία ΕΥΟΔΟΣ 2
3. Στην οδό Μιχάλων, στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑ Χίου
4. Στην οδό Μιχάλων, Αποθηκευτικός χώρος ΚΡΟΝΟΣ

Ο περιβάλλοντος χώρος των παραπάνω ιδιοκτησιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου είναι συνολικής έκτασης περί των 15 στρεμμάτων.

**Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι:**

- Η αποφυγή – αποτροπή τρωκτικών και ερπετών
- Η βελτίωση της εικόνας των περιβάλλοντα χώρων των Εγκαταστάσεων της Π.Ε. Χίου
- Η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και η εξάπλωση τους στις γειτονικές οικίες.

**Αντικείμενο των εργασιών** είναι, η κατόπιν υποδείξεων της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών :

α. Ο καθαρισμός από παρόδια βλάστηση και η εκρίζωση θάμνων που φύονται στους αναφερόμενους χώρους και επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας ανθρώπων, υποδομών που εγκυμονούν κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς.

β. Οι εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιηθούν σε δέντρα που δεν εμπίπτουν στις δασικές κατηγορίες :

- τα κλαδιά των οποίων παρεμποδίζουν την ορατότητα και την ομαλή διέλευση των οχημάτων εντός και επαφιόμενα του οδικού δικτύου,
- παρεμποδίζουν την διέλευση ψηλών –βαρέων οχημάτων,
- που εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και της παρουσίας τους λόγω της κλίσης τους ή λόγω κινδύνου θραύσης και πτώση των μεγάλων και βαριών κλαδιών τους, κυρίως μετά από ακραία ή ακόμα και σε ήπια καιρικά φαινόμενα (άνεμοι, κτλ)
- με μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να αγγίζουν καλώδια ηλεκτροφωτισμού με κίνδυνο βραχυκυκλώματος (εφόσον έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού)
- αποτελούν εμπόδιο στο ρείθρο του οδοστρώματος και κίνδυνο στην οδική κυκλοφορία καθώς οι ρίζες τους έχουν προκαλέσει ανύψωση του οδοστρώματος

γ. Οι εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, φόρτωση – μεταφόρτωση και συλλογής των κορμοτεμαχίων, κλάδων ριζών και διάφορων σκουπιδιών και η απόρριψη αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται από το Δήμο Χίου, με ευθύνη του αναδόχου αυθημερόν.

**Χρονική περίοδο :** μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημέρες καθώς στο πάρκινγκ ΕΥΟΔΟΣ 1, θα πρέπει να εργασθεί χωρίς την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας τους.

**Κόστος εργασιών :** Οι τιμές μονάδος είναι σύμφωνες με τις ενιαίες τιμές έργων πρασίνου του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. που ισχύουν σήμερα (ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017). Οι τιμές των μισθωμάτων μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων καθορίστηκαν με το 156°/13-2-2014 πρακτικό της επιτροπής διαπιστώσεως βασικών τιμών δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ) του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ για το Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012, (που χρησιμοποιούνται σε όλη τη Χώρα και ισχύουν σήμερα καθώς και σύμφωνα με το τιμολόγιο του μητρώου της Π.Ε. Χίου και των προσφορών που προσκομίστηκαν για τις εργασίες αυτές.

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα	Άρθρο	Τιμή/ Μονάδα χωρίς το ΦΠΑ 17%
1	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	στρέμμα	ΣΤ-6.3.2	30
2	Φορτωτάκι - Τσάπα	ώρα	ΑΤΕΟ 403 & 115	25
3	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 t	ώρα	ΥΔΡ 461 & 117	25
4	Καλαθοφόρο ή γερανοφόρο όχημα από 0-25 μέτρα	ώρα	-	40,00
5	Διαμόρφωση κόμης δέντρων ύψους μέχρι 4 μ	Τεμ	ΣΤ-4.1.1	8,75
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων ύψους από 4 έως 8 μ	Τεμ	ΣΤ-4.2.1	25,00
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων ύψους 8-12μ	τεμ	ΣΤ-4.3.2	87,50

Η αφαίρεση της παρόδιας βλάστησης, κλάδευση, κοπή – εκρίζωση καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθούν με το οποιοδήποτε μηχανικό εξοπλισμό απαιτηθεί (ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο, μηχάνημα διαμόρφωσης κόμης-αυτοκινούμενο ψαλίδι, αλυσοπρίονο, εκσκαφέα, κτλ) ιδιόκτητο ή μισθωμένο και με ειδικευμένο προσωπικό, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας και σήμανση για την αποφυγή ατυχημάτων του εργατοτεχνικού προσωπικού, διερχόμενων πεζών και οχημάτων και με μέριμνα ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε παρακείμενες περιφράξεις, οδόστρωμα, οχήματα, κτλ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση τους και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ίδιο.

Χίος, 30/06/2020

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου

Ιωάννης Κουντουριάδης