

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 132/2021

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :Σ.Α.Τ.Α. 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.700,00 €
ΚΑ 30-6662.114

«Προμήθεια σιδηρών υλικών 2021»

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 132/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια μεταλλικών στοιχείων (κοιλοδοκών, μεταλλικών δοκών, σωλήνων κατασκευών, γωνιών, λαμών, πλεγματος, λαμαρινών κ.λ.π.) για τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής, κατασκευής και τοποθέτησης κολωνακίων και σιδηρών κτιγλιδωμάτων, τοποθέτησης σημάτων κυκλοφορίας και καθρεπτών, τοποθέτησης πλασιών ή/και πλεγμάτων οριοθέτησης τους κλπ. Όλα τα υλικά της προμήθειας θα χρησιμοποιηθούν από τα Συνεργεία του Δήμου Χίου.

Οι προδιαγραφές των υλικών των επιμήκων διατομών, κοιλοδοκών και ελασμάτων, οι ανοχές όπως και τα βάρη ανά μέτρο μήκους ή τετραγωνικό μέτρο παρατίθενται στο παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Οι προδιαγραφές γαλβανίσματος ακολουθούν το πρότυπο DIN 2444, με ποιότητα ψευδάργυρου 99,99% και πάχος γαλβανίσματος κατ' ελάχιστο 400g/m² ή πάχος 56μm.

Η τιμολόγηση θα γίνει βάσει του βάρους των προς προμήθεια υλικών σύμφωνα με το παράρτημα Α, με εξαίρεση τα είδη που έχουν μονάδα μέτρησης σε τεμάχια.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες (οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον):

- όλες οι κοπές των προς προμήθεια ειδών ανάλογα τις ανάγκες και τις υποδείξεις από Υπηρεσία
- 50 μορφοποιήσεις σε καμπύλη ("κουρμπαρίσματα")
- 50 μορφοποιήσεις σε κάμψη ("στραντζαρίσματα")

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Είναι δυνατόν έως το πέρας της σύμβασης να μην εξαντληθούν οι ποσότητες της μελέτης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **11.700,00€ συμπ. ΦΠΑ** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2021** από τον **ΚΑ 30-6662.114** και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **N4412/2016**.

Χίος 7-10-2021

Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Χίου



Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός

με α' βαθμό

Η συντάξασα

Καλλιτση Γεωργία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:132/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	<u>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ</u> οποιουδήποτε πάχους και διάστασης: 1)στραντζαριστά 2)κοιλοδοκοί	Kg	1.500,00	1,80	2.700,00
2	<u>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ</u> οποιουδήποτε πάχους και διάστασης: 1) ανισοσκελείς γωνίες 2) λάμες 3) στρογγυλά 4) τετράγωνα (καρέ)	Kg	1.500,00	1,40	2.100,00
3	<u>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ</u> οποιουδήποτε πάχους και διάστασης	Kg	1.100,00	1,60	1.760,00
4	Αυλακωτή λαμαρίνα γαλβανιζέ οποιουδήποτε πάχους και πλάτους	Kg	300,00	1,90	570,00
5	<u>"ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ"</u> οποιουδήποτε πάχους και διάστασης: 1)λαμαρίνα "μπακλαβαδωτή", 2)λαμαρίνα "κριθαράκι" 3)"Π" διάτρητα	Kg	300,00	1,90	570,00
6	Γαλβανιζέ στρογγυλές κοίλες διατομές	Kg	500,00	1,70	850,00
7	<u>ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ</u> πλέγμα με οπή 5X10cm, μήκος 5m, ύψος 2m, πάχος 3,5mm	τμχ	20,00	24,00	480,00
8	Καμπόλες γαλβανιζέ 1,5"	τμχ	200,00	1,60	320,00
9	Μαντεμένια διακοσμητικά τελειώματα για κοιλοδοκούς 80*80mm	τμχ	100,00	6,50	650,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					10.000,00
ΦΠΑ(17%)(περίπου)					1.700,00
ΣΥΝΟΛΟ					11.700,00

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες (οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον):

- όλες οι κοπές των προς προμήθεια ειδή ανάλογα τις ανάγκες και τις υποδείξεις από Υπηρεσία
- 50 μορφοποιήσεις σε καμπύλη ("κουρμπάριαματα")
- 50 μορφοποιήσεις σε κάμψη ("στραντζαρίσματα")

Η συντάξασα

Καλλιόπη Γεωργία

Χίος 7-10-2021

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με ά'-Βαθμό