

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2015

ΕΤΟΣ 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΣ  
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ »

Προϋπολογισμού 13.920,00 €

### Τεχνική περιγραφή

Με την μελέτη αυτή πρόκειται ο Δήμος να κατεδαφίσει τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίσματα που κρίνονται κατεδαφιστέα μετά από απόφαση της επιτροπής επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων και του τμήματος Αυθαιρέτων –Επικινδύνων του Δ. Χίου και αφού έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει τη προστασία διερχόμενων και περίοικων .

Πιο συγκεκριμένα θα κατεδαφιστούν τα παρακάτω :

1. Το λιθόκτιστο κτίριο επί της οδού Αγ. Αποστόλων 29
2. Το λιθόκτιστο στη περιοχή Έξω Δυδύμα
3. Θα γίνει καθαίρεση, περισυλλογή και επανατοποθέτηση λίθων του λιθόκτιστου κτίσματος στον οικισμό Βικίου
4. Το λιθόκτιστο κτίσμα στη οδό Ελ. Βενιζέλου στο Βροντάδο
5. Θα γίνει καθαίρεση ελεύθερου τμήματος τοιχοποιίας στη θέση Έμπολος Καρυών
6. Καθαίρεση υπολειμμάτων λιθόκτιστων κτισμάτων , απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης και στερέωση χαλαρών λίθων στον οικισμό Αρμολίων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει πριν ξεκινήσει τις εργασίες για τη πιθανή αποξήλωση της παροχής ηλεκτρικού ρέματος σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία . Επίσης πριν την έναρξη κάθε εργασίας θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Αστυνομικό Τμήμα κάθε περιοχής που εκτελούνται οι εργασίες , σε συνεννόηση πάντοτε με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου .

Η επιμέτρηση θα γίνει κατ ' αποκοπή σύμφωνα με τη ΕΤΕΠ 02-01-01-00 .

Η εργασία είναι προϋπολογισμού κατά τη μελέτη **13.920,00 € (με το ΦΠΑ)** από **ΣΑΤΑ 2015** και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **Π.Δ 28/80**.

Οι συντάξαντες

Ο Πρ/νος της Δ/σης Τ.Υ Δήμου Χίου

Παντελής Τσαγρής

Καλλίτση Γεωργία

Ελευθέριος Παπαλάνης  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄-Βαθμό

